

# บัญชีสรุปผลประมาณราคา (ปร.5)

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

<input type="checkbox"/>	โครงการปรับปรุง ปรับปรุงทาสีภายนอกและภายในอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	8491	เอกสารเลขที่	พื้นที่	- ตารางเมตร
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครนายก	ประจำเดือน	พฤศจิกายน	2563
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2563	<input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อเดือน	ธันวาคม 2563

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
ที่ กก 0433.2/ว 281 ประกาศกรมบัญชีกลางอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง และปรับปรุง Factor F

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	0	1,153,228	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3026	1,502,194.79	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0	0	
รวมเงิน (1)		0	1,502,195	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		0	1,502,100	
หนึ่งล้านห้าแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน				
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตารางเมตร	เฉลี่ยราคา	บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ				

ลงชื่อ..... *Smm* .....ผู้ประมาณราคา

(นายธนกร โพธิรัตน์)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... *Pr.* .....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... *Wjorn* .....กรรมการ

ลงชื่อ..... *Smm* .....กรรมการ

หมายเหตุ -ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้

-หากต้องการใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคาจะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

-ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดนครนายก เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

และ อ้างอิงราคาจากบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานของ สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓



โครงการปรับปรุง	ปรับปรุงทาสีภายนอกและภายในอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก	แบบเลขที่	8491
สถานที่	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก	จังหวัดนครนายก	เอกสารเลข
ผู้ประมาณราคา	นายธนกร โพธิรัตน์	พื้นที่	ตรม.
คำนวณราคาโดย	กกก. คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ 2452/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 วันที่ ๑ ธันวาคม 2563	จำนวน	3 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ		วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ปรับปรุงทาสีภายนอกและภายในอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก							
1	บุคลลอกทำความสะอาดผนังเดิม	ตร.ม.	9,340		0	15	140,100	140,100
2	ซ่อมแซมรอยแตกร้าว (โดยประมาณ)	ตร.ม.	350	20	7,000	20	7,000	14,000
3	ทาสี ACRYLIC 100 % ทนสภาวะอากาศกิ่งเงา	ตร.ม.	11,454	42	481,068	30	343,620	824,688
4	ทาสีน้ำมัน(รวมโครงเหล็กค้ำยันกันกรอบสำนักงาน)	ตร.ม.	470	47	22,090	35	16,450	38,540
5	นั่งร้านสำหรับทาสี	ตร.ม.	470	80	37,600	30	14,100	51,700
	รวม				547,758		521,270	1,069,028
	งานซ่อมแซมแผงค้ำยันกัน							
1	ค้ำหรือค้ำยันกันของเดิม	งาน	1	3,000	3,000	0		3,000
2	แผ่นอลูมิเนียมหนา 1.5 มิล กว้าง 5. ซม.	ตร.ม.	80	480	38,400	0		38,400
3	ค้ำยันสี่เหลี่ยมเบอร์ 21 ขนาด 3/4 นิ้ว	ม้วน	25	520	13,000	0	0	13,000
4	สกรูเกลียวปล่อยสแตนเลส ขนาด NO # 7 ยาว 25 mm.	ตัว	3,200	1.5	4,800	0	0	4,800
5	ค่าแรงติดตั้ง	งาน	1	25,000	25,000	0	0	25,000
	รวม				84,200		0	84,200
	รวม				631,958		521,270	1,153,228
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							

ลงชื่อ.....*ธนกร*.....ผู้ประมาณราคา  
(นายธนกร โพธิรัตน์)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

**แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการปรับปรุงทาสีภายนอกและภายในอาคาร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก**


สิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงทาสีภายนอกและภายในอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก แบบเลขที่ 8491 จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
ราคาค่าก่อสร้าง	100 %
ระยะเวลาก่อสร้าง	90 วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	2 งวด (สองงวด)


**งวดที่ 1** จำนวนเงิน 22% (ร้อยละยี่สิบสองของเงินสัญญาจ้าง) (กำหนดเวลา 45 วัน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ


- 1.1 ชูดลอกทำความสะอาดผนังเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.2 ซ่อมแซมรอยแตกร้าวทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.3 ทาสีรองพื้นปูนเก่าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.4 รั้วตาข่ายกันนกของเดิม ทาสีกันสนิมโครงเหล็กพร้อมสีจริง และติดตั้งตาข่ายของใหม่ทั้งหมดแล้วเสร็จ

**งวดที่ 2** จำนวนเงิน 78% (ร้อยละเจ็ดสิบแปดของเงินสัญญาจ้าง) (กำหนดเวลา 45 วัน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 2.1 ทาสี Acrylic ๑๐๐% ทนสภาวะอากาศกิ่งเงา และได้ปรับปรุงรายการต่างๆ ทั้งหมดเสร็จครบถ้วน  
ถูกต้องตามรูปแบบรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ



เอกสารประกอบสัญญา

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. แบบอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เลขที่ 8491                       | จำนวน 6 แผ่น  |
| 2. มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. 2561<br>หมวดงานสถาปัตยกรรม งานทาสี | จำนวน 17 แผ่น |
| 3. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553<br>หมวดงานสถาปัตยกรรม งานทาสี           | จำนวน 27 แผ่น |
| 4. งานสถาปัตยกรรม<br>รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.148/ก.ย./53       | จำนวน 6 แผ่น  |

ผู้กำหนดวงงาน : นายธนกร โพธิรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....*Pr.*.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....*Wpm*.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....*Zmv*.....กรรมการ