

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลางฯ ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๔๒๖/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้าง	งานปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๒๐ ยูนิต				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลนครนายก				
หน่วยงานจัดทำแบบบูรณาการ	โรงพยาบาลนครนายก				
แบบเลขที่	-				
ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕	จำนวน ๕ แผ่น				
ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ.นครนายก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔				
	และสืบราคาตามท้องตลาดในจังหวัดนครนายก เนื่องจากไม่มีราคาพาณิชย์จังหวัดนครนายก				
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ					
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐					
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ -เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , - เงินประกันผลงานหัก ๐ % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๒๐ ยูนิต	๑,๒๕๘,๘๐๔.๕๕	๑.๓๐๒๙	๑,๖๔๐,๐๙๖.๕๕	
	เงินโซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....	๐.๐๐%			
	เงินประกันผลงานหัก .....	๐.๐๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....	๕.๐๐%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....	๗.๐๐%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๖๔๐,๐๙๖.๕๕	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			๑,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	
(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....*แพน จิน*.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวเพ็ญศรี ละอ)

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ  
(นายศักรินทร์ ไชยวงษ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ  
(นายภวัต นิยมเอื้อ)  
นายช่างเทคนิค

โรงพยาบาลนครนายก  
ใบแสดงปริมาณราคางานและ BOQ

โครงการ: ปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๒๐ ห้อง  
สถานที่ปรับปรุง: โรงพยาบาลนครนายก

ผู้ประมาณราคา: คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลาง ที่ ๒๔๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
๑	งานรื้อถอน							
	๑.๑ รื้อกระเบื้องผนังหลังคาพร้อมขนเก็บ	แผ่น	๖๒๐.๐๐	-	-	๔.๐๐	๒,๔๘๐.๐๐	๒,๔๘๐.๐๐
	๑.๒ ขนทิ้งกระเบื้องยาง	งาน	๑.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
	๑.๓ ขนทิ้งกระเบื้องพื้นและผนัง	งาน	๑.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
	๑.๔ ขนทิ้งฝ้าเดิม	งาน	๑.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
	๑.๕ ขนทิ้งสุขภัณฑ์	งาน	๑.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
	๑.๖ ขนทิ้งผนังห้องนอน	งาน	๑.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
	รวมเป็นเงิน							๕,๕๘๐.๐๐
๒	งานหลังคา							
	๒.๑ งานมุงกระเบื้องลอนคู่ หนา ๕ มม. (สี)	แผ่น	๖๒๐.๐๐	๕๒.๐๐	๓๒,๒๔๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๒,๔๐๐.๐๐	๔๔,๖๔๐.๐๐
	๒.๒ ครอบกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	๖๒๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒,๑๗๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐	๘,๓๗๐.๐๐
	๒.๓ สก๊วยตีกระเบื้อง	ชุด	๗๔๔.๐๐	๓.๐๐	๒,๒๓๒.๐๐	-	-	๒,๒๓๒.๐๐
	๒.๔ งานเทกันซึมพร้อมขีตมัน	ตร.ม	๔๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐
	รวมเป็นเงิน							๕๖,๘๖๒.๐๐
๓	งานฝ้าเพดาน							
	๓.๑ ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. พร้อมฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	ตร.ม	๑๐๘.๐๐	๒๑๐.๐๐	๒๒,๖๘๐.๐๐	๗๕.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	๓๐,๗๘๐.๐๐
	ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.							
	๓.๒ ฝ้า SMART WOOD หนา ๔ มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	ตร.ม	๗๔.๒๕	๑๘๐.๐๐	๑๓,๓๖๕.๐๐	๗๕.๐๐	๕,๕๖๘.๗๕	๑๘,๙๓๓.๗๕
	ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.							
	๓.๓ ฝ้าทีบาร์	ตร.ม	๗๕.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐
	รวมเป็นเงิน							๖๖,๙๖๓.๗๕

ลงชื่อ.....โครงการ  
ลงชื่อ.....โครงการ


ลงชื่อ.....โครงการ  
ลงชื่อ.....โครงการ

โรงพยาบาลนครนายก  
ใบแสดงปริมาณราคางานและ BOQ

โครงการ ปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๒๐ ห้อง  
สถานที่ปรับปรุง โรงพยาบาลนครนายก

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๔๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
๔	งานปูกระเบื้อง							
	๔.๑ พื้นห้องปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๒๔" x ๒๔"	ตร.ม	๑๙๕.๖๐	๕๕๐.๐๐	๑๐๗,๕๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๔๓,๐๓๒.๐๐	๑๕๐,๖๑๒.๐๐
	๔.๒ พื้นห้อง - ห้องครัวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๑๒" x ๑๒"	ตร.ม	๕๕.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๔,๒๐๐.๐๐
	๔.๓ TOP เคา้นเตอร์ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๒๔" x ๒๔"	ตร.ม	๑๐.๘๐	๕๕๐.๐๐	๕,๙๔๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒,๓๗๖.๐๐	๘,๓๑๖.๐๐
	๔.๔ ผนังห้องนำและผนังเคาน์เตอร์ด้วยกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๘" x ๑๐"	ตร.ม	๙๘.๒๐	๒๔๐.๐๐	๒๓,๕๖๘.๐๐	๑๖๐.๐๐	๑๕,๗๑๒.๐๐	๓๙,๒๘๐.๐๐
	๔.๕ งานขัดพื้นหินขัดเดิมทั้งหมด	ตร.ม	๑๘๖.๐๐	-	-	๕๐.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>๒๓๑,๗๐๘.๐๐</b>
๕	งานประตู - หน้าต่าง - ราวบันได							
	๕.๑ บานประตูไม้ดัดขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์และทาสี	ชุด	๔๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐
	๕.๒ งานกรัดผนังห้องนำพร้อมฉาบเก็บงาน	ห้อง	๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
	๕.๓ ประตูห้องนำ PVC ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๘๐ ม. พร้อมวงกบและอุปกรณ์	ชุด	๑๐.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๗,๒๐๐.๐๐
	๕.๔ งานเปลี่ยนมุ้งลวดพร้อมอัดขอบยางทั้งหมด	ตร.ม	๘๔.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐
	๕.๕ งานทาสีน้ำมันวงกบและกรอบบาน	ชุด	๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐
	๕.๖ งานติดตั้งบานประตูห้องซาร์ป ขนาด ๐.๖๐ x ๒.๕๐ ม.	บาน	๖.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐
	๕.๗ งานซ่อมกระจกบานเกล็ด พร้อมทำความสะอาด	บาน	๕๒.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐
	๕.๘ งานซ่อมราวบันได พร้อมขัดสีไม้เหล็กและทาสี	งาน	๑.๐๐	L/S	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
	๕.๑๐ งานกันห้องแผ่นสปรตบอร์ดปู ๒ ด้าน โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี	ตร.ม	๔๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>๑๕๓,๑๐๐.๐๐</b>
๖	งานสุขภัณฑ์							
	๖.๑ งานติดตั้งโถส้วมชักโครก พร้อมอุปกรณ์และวาล์วปิด - เปิด	ชุด	๑๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐
	๖.๒ งานติดตั้งอ่างล้างหน้าฝั่งเคาน์เตอร์ ขนาด ๐.๔๕ x ๐.๖๕ x ๐.๒๕ ม.	ชุด	๑๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
	พร้อมอุปกรณ์และวาล์วปิด - เปิด							

ลงชื่อ.....  
  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ..... กรรมการ

โรงพยาบาลนครนายก  
ใบแสดงปริมาณราคางานและ BOQ

โครงการ ปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๒๐ ห้อง  
สถานที่ปรับปรุง โรงพยาบาลนครนายก

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลางๆ ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๕๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	๖.๓ งานติดตั้งอ่างล้างจานสแตนเลส ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
	๖.๔ งานติดตั้งฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์และวาล์วเปิด - ปิด	ชุด	๑๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐
	๖.๕ สายฉีดชำระพร้อมอุปกรณ์และวาล์วเปิด - ปิด	ชุด	๑๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐
	๖.๖ งานติดตั้งกระจกเงาพร้อมชั้นวางของ	ชุด	๑๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐
	๖.๗ งานติดตั้งราวแขวนผ้า พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐
	๖.๘ งานติดตั้งก๊อกน้ำ	ชุด	๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>๘๖,๙๐๐.๐๐</b>
๗	งานท่อน้ำทิ้ง							
	๗.๑ ท่อ PVC Class ๘.๕ Dai. ๔"	เมตร	๓๘.๐๐	๑๔๐.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๙,๑๒๐.๐๐
	๗.๒ ท่อ PVC Class ๘.๕ Dai. ๓"	เมตร	๒๓.๐๐	๘๗.๐๐	๒,๐๐๑.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๗๒๕.๐๐	๓,๗๒๖.๐๐
	๗.๓ ท่อ PVC Class ๘.๕ Dai. ๒ ๑/๒"	เมตร	๒๙.๐๐	๖๐.๐๐	๑,๗๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๔๕๐.๐๐	๓,๑๙๐.๐๐
	๗.๔ ท่อ PVC Class ๘.๕ Dai. ๒"	เมตร	๘๓.๐๐	๔๐.๐๐	๓,๓๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓,๓๒๐.๐๐	๖,๖๔๐.๐๐
	๗.๕ ข้อต่อพร้อมอุปกรณ์	งาน	๑.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	๖,๓๗๐.๐๐
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>๒๙,๐๘๖.๐๐</b>
๘	ท่อระบายอากาศ							
	๘.๑ ท่อ PVC Class ๘.๕ Dai. ๒ ๑/๒"	เมตร	๗.๐๐	๖๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗๗๐.๐๐
	๘.๓ ท่อ PVC Class ๘.๕ Dai. ๑ ๑/๒"	เมตร	๙๒.๐๐	๒๗.๐๐	๒,๔๘๔.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐	๕,๒๔๔.๐๐
	๘.๔ ท่อ PVC Class ๘.๕ Dai. ๑"	เมตร	๕๕.๐๐	๑๖.๐๐	๘๘๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๒,๕๓๐.๐๐
	๘.๕ ข้อต่อพร้อมอุปกรณ์	งาน	๑.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>๑๐,๘๘๔.๐๐</b>

ลงชื่อ.....**โสม ฐน**.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....**วพ**.....กรรมการ

โรงพยาบาลนครนายก  
ใบแสดงปริมาณราคางานและ BOQ

โครงการ ปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๒๐ ห้อง  
สถานที่ปรับปรุง โรงพยาบาลนครนายก

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๕๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
๙	งานท่อประปา							
	๙.๑ ท่อ PVC Class ๑๓.๕ Dai. ๓/๔"	เมตร	๑๗๘.๒๐	๑๔.๐๐	๒,๔๙๔.๘๐	๓๐.๐๐	๕,๓๔๖.๐๐	๗,๘๔๐.๘๐
	๙.๒ ท่อ PVC Class ๑๓.๕ Dai. ๑/๒"	เมตร	๔๙.๐๐	๑๒.๐๐	๕๘๘.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๔๙๗.๐๐	๒,๐๘๕.๐๐
	๙.๓ ข้อต่อพร้อมอุปกรณ์	งาน	๑.๐๐	๑,๕๕๒.๐๐	๑,๕๕๒.๐๐	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๒,๐๑๒.๐๐
	๙.๔ มาตรวัดน้ำ ๑/๒"	ชุด	๑๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>๑๘,๕๐๐.๘๐</b>
๑๐	งานทาสี							
	๑๐.๑ งานขัดล้างสีเก่า	ตร.ม	๓,๑๒๐.๐๐	-	-	๑๕.๐๐	๔๖,๘๐๐.๐๐	๔๖,๘๐๐.๐๐
	๑๐.๒ งานทาสีรองพื้นปูนเก่าภายใน - ภายนอก	ตร.ม	๓,๑๒๐.๐๐	๑๕.๐๐	๔๖,๘๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐
	๑๐.๓ งานทาสีอะคริลิกถึงงาภายใน - ภายนอก	ตร.ม	๓,๑๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๒๔,๘๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๙๓,๖๐๐.๐๐	๒๑๘,๔๐๐.๐๐
	๑๐.๔ งานซ่อมแซมพร้อมขัดสีและทาสีน้ำมันรอกันตก	งาน	๑.๐๐	L/S	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
	๑๐.๕ งานขัดสีพร้อมทาสีเหล็กตัด	งาน	๑.๐๐	L/S	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>๓๕๓,๒๐๐.๐๐</b>
๑๒	งานไฟฟ้า							
	๑๒.๑ ตู้ MDB + ระบบ Grounding พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐
	๑๒.๒ ตู้ PB ๑ + กราวด์บาร์ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐
	๑๒.๓ ตู้ PB ๒ + กราวด์บาร์ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐
	๑๒.๔ Consumer Unit + กราวด์บาร์ พร้อม CB	ชุด	๑๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐
	๑๒.๕ งานติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	จุด	๖๙.๐๐	๙๐.๐๐	๖,๒๑๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔,๘๓๐.๐๐	๑๑,๐๔๐.๐๐
	๑๒.๖ งานติดตั้งโคมไฟหลอดเปลือย LED ๑๖ W พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๘.๐๐	๕๕๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๔,๑๖๐.๐๐

ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ *Indan Anu*.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โรงพยาบาลนครนายก  
ใบแสดงปริมาณราคางานและ BOQ

โครงการ ปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๒๐ ห้อง  
สถานที่ปรับปรุง โรงพยาบาลนครนายก

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลางฯ ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๔๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	๑๒.๗ งานติดตั้งโคมไฟหลอดเปลือย LED ๘ W พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๗๓.๐๐	๕๕๐.๐๐	๓๒,๘๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕,๑๑๐.๐๐	๓๗,๙๖๐.๐๐
	๑๒.๘ งานติดตั้งโคมไฟทาง CFL ๑๕ W พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๔.๐๐	๑๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
	๑๒.๙ งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ (๒ ช่อง) แบบกราวด์ พร้อมอุปกรณ์	จุด	๗๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๑๘,๒๐๐.๐๐
	๑๒.๑๐ งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟ พร้อมอุปกรณ์	จุด	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐
	๑๒.๑๑ งานเดินสายไฟและท่อเมนประจำชั้น	งาน	๑.๐๐	L/S	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>๒๐๔,๑๖๐.๐๐</b>
๑๓	<b>งานภายนอก</b>							
	๑๓.๑ งานบันไดลิงพร้อมทาสี	งาน	๑.๐๐	L/S	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
	๑๓.๒ งานติดตั้งแผงกันแดดอลูมิเนียม ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๗๕ ม.	ชุด	๒๐.๐๐	L/S	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐
	๑๓.๓ งานซ่อมแซมแผงกันแดดอลูมิเนียมของเดิม	งาน	๑.๐๐	L/S	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
	๑๓.๔ งานซ่อมโครงสร้างที่มีรอยแตกกร้าว	งาน	๑.๐๐	L/S	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
	๑๓.๕ งานซ่อมลูกกรงเหล็กพร้อมขัดสนิมและทาสีน้ำมัน	งาน	๑.๐๐	L/S	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
	๑๓.๖ งานเปลี่ยนกระเบื้องที่แตกกร้าวทั้งหมด	งาน	๑.๐๐	L/S	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>๕๒,๐๐๐.๐๐</b>
	<b>รวมเป็นเงินทั้งหมด</b>							<b>๑,๒๕๘,๘๐๔.๕๕</b>

ลงชื่อ.....**โตนพ ภูมิ**.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวเพ็ญศรี ละออ)  
พยาบาลวิชาวชิพข้ามาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....**วชิรา**.....กรรมการ  
(นายภวัต นิยมเอื้อ)  
นายช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายศักรินทร์ ไชยวงศ์)  
นักจัดการงานทั่วไปข้ามาญการ