

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตอไม้แดง

○ ประเภทงานอาคาร	โครงการซ่อมแซมหลังคากระเบื้องลอนคู่พร้อมฝ้าเพดานและเชิงชายรอบอาคาร
○ สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตอไม้แดง ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
○ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา
○ แบบเลขที่	8170/36
○ ประมาณราคาตามแบบปร.4	จำนวน 1 แผ่น
○ ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครนายก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
○ บัญชีค่าแรง	หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 55 ปรับปรุง 15 เดือน มีนาคม 2560
○ บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ปีงบประมาณ 2561 สพฐ.
○ ประมาณราคาเมื่อวันที่	14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางของงานก่อสร้าง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	273,966.30	1.3074	358,183.54	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			358,183.54	
	ปรับลดคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น			358,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางนวิรัตน์ ทองสะอาด)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนริศรา บำรุงจิตต์)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนรินทร์ คามเขต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบแสดงปริมาณราคางานและBOC  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตอไม้แดง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมหลังคากระเบื้องลอนคู่พร้อมฝ้าเพดานและเชิงชายรอบอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตอไม้แดง ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ปริมาณงาน แบบเลขที่ 8170/36 (ปรับปรุง) + รายการเฉพาะแห่งฯ

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา

ประมาณการ นายทนงศักดิ์ ศรีจันทร์

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)				
1	งานรื้อกระเบื้องหลังคาและฝ้าเพดาน - รื้อกระเบื้องหลังคาลอนคู่ - รื้อฝ้าเพดานภายนอก+ภายใน	403 300	ตร.ม. ตร.ม.	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	8,060.00 7,500.00	8,060.00 7,500.00	รื้อชนกอก รื้อชนกอก
2	งานหลังคา - กระเบื้องมุงหลังคา 1.20x0.50x0.05 ม. - ค่าแรงมุงหลังคา - นอตยึดกระเบื้อง - ครอบปรับปรุงมม - ครอบข้าง	870 403 1,726 70 70	แผ่น ตร.ม. ตัว แผ่น ตัว	67.00 0.00 4.05 67.00 41.00	58,290.00 0.00 6,990.30 4,690.00 2,870.00	0.00 45.00 0.00 0.00 0.00	0.00 18,135.00 0.00 0.00 0.00	58,290.00 18,135.00 6,990.30 4,690.00 2,870.00	
3	ปิดลอนกระเบื้องไม้สำเร็จรูป - เชิงชายไม้สำเร็จรูป - รางน้ำอะลูมิเนียมลอนคู่พร้อมเหล็ก LG.1 งานฝ้าเพดานภายนอก+ภายใน - ฝ้าเพดานภายใน ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. แบบมีพอยตีโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี - ฝ้าภายนอกไปเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี(รวมไม้ม้อบ) - ทาสีฝ้าเพดาน ภายนอก+ภายใน	82 82 12 145 155 300	เมตร เมตร เมตร ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	35.00 85.00 800.00 335.00 302.00 35.00	2,870.00 6,970.00 9,600.00 48,575.00 46,810.00 10,500.00	10 73 25 75 75 30	820 5,986 300 10,875 11,625 9,000	3,690.00 12,956.00 9,900.00 59,450.00 58,435.00 19,500.00	รองสองข้าง
4	งานเบ็ดเตล็ด - ค่าเช่ามุ้งร้าน	1	เหมา	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	<b>รวมวัสดุ+ค่าแรง</b>							<b>273,966.30</b>	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนริศน์ ทองสะอาด)  
เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขอำเภอ

(นางนริศรา บำรุงจิตต์)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นายรินทร์ คามเขต)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน